

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมถนน ค.ส.ล. สายกลางหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง
๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙๕๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างเสริมถนน ค.ส.ล. สายกลางหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนู ไช่มุกข์
 ๒. นายรุ่งอรุณ ตูประดับ
 ๓. นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบประมาณปี 2557 งบประจำปี เงินอุดหนุน งบประมาณหน่วยงานอื่น จ่ายขาดเงินสะสมประเภท งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม อื่นๆ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

โครงการ ก่อสร้างเสริมถนน ค.ส.ล.สายกลางหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

แบบเลขที่ 13 /2557 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตถนน ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 200.00 ม.ลึก 0.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าก่อสร้าง	712,539.55	1.3365	952,309.10	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			955,309.10	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			955,000.00	บาท
	ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 700.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,364.286 บาท /ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ.....90.....วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนู ไช้มุกข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งอรุณ ตู้อัครศิลป์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒน์ชูโชค)

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ	ก่อสร้างเสริมถนน ค.ส.ล.สายกลางหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8		
ปริมาณงาน	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตถนน ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 200.00 ม.ลึก 0.50 ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่	13/2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดิน	27.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,673.00	2,673.00	
1.2	หินคลุก	179.93	ลบ.ม.	280.37	50,446.97	10.00	1,799.30	52,246.27	
1.3	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	35.54	ลบ.ม.	373.83	13,285.92	99.00	3,518.46	16,804.38	
1.4	คอนกรีตหยาบ 0.05 ม.	5.40	ลบ.ม.	1,332.31	7,194.47	398.00	2,149.20	9,343.67	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc.	156.62	ลบ.ม.	1,650.00	258,423.00	306.00	47,925.72	306,348.72	
1.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø4 มม.@0.20 ม.	700.00	ตร.ม.	29.00	20,300.00	5.00	3,500.00	23,800.00	
1.7	เหล็ก Ø15 มม.RB.(1.387 กก./ม.)	97.09	กก.	23.760	2,306.86	3.40	330.11	2,636.96	
1.8	เหล็ก Ø9 มม.RB.(0.499 กก./ม.)	2,597.83	กก.	21.042	54,663.54	3.40	8,832.62	63,496.16	
1.9	เหล็ก Ø6 มม.RB.(0.222 กก./ม.)	666.00	กก.	23.876	15,901.42	3.40	2,264.40	18,165.82	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	100.83	กก.	45.17	4,554.38	-	-	4,554.38	
1.11	ไม้แบบ 30%	227.69	ตร.ม.	450.00	102,460.50	-	-	102,460.50	
	ค่าแรง	758.97	ตร.ม.	-	-	133.00	100,943.01	100,943.01	
1.12	ตะปู	189.74	กก.	46.73	8,866.67	-	-	8,866.67	
1.13	ยางมาคอย	10.00	ลิตร	20.00	200.00	-	-	200.00	
	ยอดยกไป							712,539.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมนู ไข่มุกข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่งอรุณ ตู้อประดับ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคนวิวัฒน์ ชูพัฒน์ชูโชค)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบึงขามไทร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๓๖,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน.....๕๙๓,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗
- ๕.๑.....แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายมนู ไช้มุขี
๒. นายรุ่งอรุณ ตูประดับ
๓. นางพิชยา พิษณุคลย์

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบประมาณปี 2557 งบประจำปี เงินอุดหนุน งบประมาณหน่วยงานอื่น จ่ายขาดเงินสะสมประเภท งานอาคาร งานทาง งานชลประทาน งานสะพานและท่อเชื่อม อื่นๆ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

แบบเลขที่ 14 /2557 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 16.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ ขบต.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าก่อสร้าง	385,819.45	1.2726	490,993.83	✓
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			493,993.83	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ			493,000.00	✓
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 192 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,567.708 บาท /ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ.....60.....วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญ ไช้มุกข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิชชา พิษมุลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายรุ่งอรุณ ตู้ประดับ)

กำหนดราคากลาง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 16.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่	14/2557
ฝ่ายประมาณราคา	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	เมื่อวันที่	15 ธันวาคม 2557
		เจ้าของแบบ	อบต. บางขุนไทร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน โครงสร้าง								
1.1	รื้อพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	13.52	ตร.ม.	-	-	40.00	540.80	540.80	
1.2	ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	12.84	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,900.32	1,900.32	
1.3	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	0.67	ลบ.ม.	373.83	250.47	91.00	60.97	311.44	
1.4	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.67	ลบ.ม.	1,332.31	892.65	398.00	266.66	1,159.31	
1.5	คอกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc.ทรงลูกบาศก์	7.28	ลบ.ม.	1,650.00	12,012.00	391.00	2,846.48	14,858.48	
1.6	เสาเข็มหกเหลี่ยม ยาว 6.00 ม.	72.00	ต้น	540.00	38,880.00	176.00	12,672.00	51,552.00	
1.7	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.40x0.40 ม.หนา 10 มม.	8.00	แผ่น	565.20	4,521.60	50.00	400.00	4,921.60	
1.8	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.50x0.50 ม.หนา 10 มม.	8.00	แผ่น	883.12	7,064.96	50.00	400.00	7,464.96	
1.9	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.06x0.15 ม. หนา 5 มม.	64.00	แผ่น	15.89	1,016.96	30.00	1,920.00	2,936.96	
1.10	ไม้แบบ 30%	9.88	ตร.ม.	450.00	4,446.00	-	-	4,446.00	
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	32.96	ตร.ม.	-	-	133.00	4,383.68	4,383.68	
1.11	ตะปูตอกไม้ 3"	8.24	กก.	46.73	385.06	-	-	385.06	
1.12	เหล็ก Ø12 มม.DB.(0.888 กก./ม.)	312.82	กก.	21.957	6,868.59	3.40	1,063.59	7,932.18	
1.13	เหล็ก Ø6 มม.RB.(0.222 กก./ม.)	26.85	กก.	23.876	641.07	3.40	91.29	732.36	
1.14	ลวดผูกเหล็ก	10.19	กก.	43.61	444.39	-	-	444.39	


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายมนู ไช่มุกข์)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิชชา พิษณุคลย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายรุ่งอรุณ ตู้ประดับ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	J-Bolt Ø25มม.ยาว 50 ซม.	32.00	ชุด	250.00	8,000.00	-	-	8,000.00	✓
1.16	งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-	-	
	ท่อเหล็กดำ Ø2"หนา 3.2 มม.	45.00	ท่อน	690.00	31,050.00	✓	-	31,050.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø1.5"หนา 3.2 มม.	68.00	ท่อน	550.00	37,400.00	✓	-	37,400.00	
	ท่อเหล็กดำ Ø1"หนา 2.3 มม.	17.00	ท่อน	280.00	4,760.00	✓	-	4,760.00	
	เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.0 มม.ยาว 6.00 ม.	42.00	ท่อน	950.00	39,900.00	✓	-	39,900.00	
	เหล็กกล่อง 1.5"x1.5" หนา 2.0 มม.ยาว 6.00 ม.	32.00	ท่อน	300.00	9,600.00	✓	-	9,600.00	
1.17	ค่าแรงติดตั้ง โครงหลังคา Truss	4,630.20	กก.	-	-	8.50	39,356.70	39,356.70	✓
1.18	ทาสีเหล็กรูปพรรณ	202.88	ตร.ม.	40.00	8,115.20	✓	35.00	7,100.80	✓
1.19	หลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม.อบสี (หลังคาโค้ง)	379.92	เมตร	155.00	58,887.60	✓	37.50	14,247.00	✓
1.20	Metal Sheet หนา 0.4 มม.อบสี(ปิดหน้า-หลัง)	63.34	ตร.ม.	178.00	11,274.52	✓	50.00	3,167.00	✓
1.21	แผ่นครอบ Metal Sheet หนา 0.4 มม.อบสี	31.66	เมตร	65.00	2,057.90	✓	20.00	633.20	✓
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							379,519.45	
2	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
2.1	โคมไฟพร้อมหลอดไฟ Fluorescent Lamp 2-36 W.	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2.2	สายไฟ 2x1.5 sq.mm.	40.00	เมตร	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.3	สวิตช์เปิด-ปิด	4.00	ชุด	25.00	100.00	100.00	400.00	500.00	
2.4	ท่อ/รางร้อยสายไฟ	40.00	เมตร	20.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							6,300.00	✓
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							385,819.45	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายมนู ไช้มุกข์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิชชา พิษณุคลชัย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายรุ่งอรุณ สุประดับ)